

Anlage zur Ausschreibung: BV: _____

Lfd. Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis je Einheit €	Gesamt- betrag €
		<p>Beschreibung:</p> <p>Gewerk: Freistehender Stahlschornstein, einzügig</p> <p>Für das oben genannte Bauvorhaben wird ein freistehender Stahlschornstein gemäß DIN 4133 benötigt.</p> <p>Der Kamin besteht aus einem statisch tragenden Stahlmantelrohr (Wandstärke gem. Statik), in das ein Rauchgas führendes Edelstahlrohr der Materialgüte 1.4571, Mindestwandstärke 2 mm, eingebaut ist.</p> <p>Das Rauchrohr ist durchgehend zu schweißen, (keine Steck-, Schraub- oder Bajonettverbindungen) und entsprechend den einschlägigen technischen Verarbeitungsbedingung zu behandeln.</p> <p>Die Isolierung des Edelstahlrohres besteht aus einer 60 mm starken Mineralwollwatte gemäß DIN 4102, die durchgehend vom Schornsteinfuß bis zur Mündung angebracht und gegen Verrutschen zu sichern ist.</p> <p>Zum Lieferumfang gehört ein Rauchrohranschlusssutzen, eine Fundamentplatte mit Knotenblechen, eine Reinigungsöffnung, eine Kondenswassersammelwanne, eine Schornsteinkopfendplatte mit eingebautem Dehnungsstück, sowie eine Sicherheitssteigleiter mit Fallschutz und klappbarem Trittpedest (Leiter beginnt 4 m über Boden).</p>		

Anlage zur Ausschreibung: BV: _____

Lfd. Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis je Einheit €	Gesamt- betrag €
		Lieferumfang:		
	___ m	Stahlmantelaußenrohr St. 37-2 DIN ___ mm (Wandstärke gemäß Statik)		
	___ m	V4A-Edelstahl (1.4571) Rauchrohr NW _____ x 2 mm		
	1	60 mm starke Mineralwollisolierung des Edelstahlrauchrohres, durchgehend vom Schornsteinfuß bis zur Mündung		
	1	V4A-Supra-Edelstahl-Schornsteinkopfendplatte mit eingebautem Dehnungsstück		
	1	Rauchgasanschlussstutzen gemäß NW ____, ____, Grad		
	1	Reinigungsöffnung am Schornsteinfuß		
	1	Kondensatsammelwanne mit Ablauf nach außen		
	1	Fundamentplatte mit den dazugehörigen Knotenblechen und Aussteifungen		
	1	Ankerkorb zum bauseitigen Einbau		
	1	Sandstrahlung und 2 fachen Rostschutzanstrich des Stahlmantelaußenrohres (außen)		
	1	2-fachen Endanstrich des Stahlmantel- außenrohres (Farbton nach Wahl des AG gemäß RAL)		
	1	___ m lange Sicherheitssteigleiter, feuerverzinkt, gemäß UVV mit Bauchgurt und Fallschutz		
	1	klappbares Trittpodest unterhalb der Schornsteinmündung		
	1	prüffähige Statik nach DIN 4133 inklusive Konstruktionszeichnung (mit Angabe der Fundamentgröße, ohne Bewehrung und Biegeplan)		
		Fabrikat der Planung: MLS Maibach GmbH Finnebachstraße 31 32049 Herford		

Anlage zur Ausschreibung: BV: _____

Lfd. Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis je Einheit €	Gesamt- betrag €
		<p>Vorab beschriebene Schornsteinanlage liefern und montieren (inklusive Krangestellung)</p> <p>Mehrpriis: Schornsteinanlage wie vorab beschrieben, jedoch zusätzlich mit Dacheinklebeflansch und Regenkragen aus Edelstahl (Schornsteinanlage steht innerhalb eines Gebäudes oder Schachtes).</p> <p>Fabrikat der Planung: MLS Maibach GmbH Finnebachstraße 31 32049 Herford</p>		